

COMUNE DI SABBIO CHIESE

PROVINCIA DI BRESCIA

COMPUTO METRICO PREVENTIVO

Cliente	SEGHERIA LEGNAMI MARCHESI S.R.L.
Lavori	SISTEMAZIONE SPONDALE TORRENTE VRENDA
Direttore dei lavori	
Studio tecnico	STUDIO ARCHITETTO ZENTILINI FIORENZO Via G. Marconi nr. 27 - 25080 Muscoline (BS) Tel. 0365-31926 - Fax. 0365-373750 - Mail studio.zentilini@ti P. Iva 00537270985 Cod. Fiscale ZNTFNZ55S22F820I -
Data	08/08/2013

Elaborato : Computo Metrico Estimativo

Cliente :

Data : lunedì 19 agosto 2013

Numero d'ordine e nr. della voce	DESCRIZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Prodotti	PREZZO	
		Q.tà	Lungh.	Largh.	Altezza		Unitario	Totale
1	1.1.1	Scavo in sezione ristretta eseguito con escavatore meccanico per la formazione a valle della scarpata di piede e sbancamento del fianco per alloggio pietrame, compreso di disboscamento se necessario per il passaggio delle macchine per la posa del pietrame; compreso il trasporto a discarica del materiale eccedente il reinterro, escluso l'onere di accesso alla stessa.						
		90,000	1,200	1,200	129,600			
		90,000	4,200	1,300	491,400			
	SOMMANO				621,000	9,00	5.589,00	
2	1.1.1_2	Fornitura e posa di pietrame da armo, compresa la sistemazione faccia a vista del pietrame e l'intasamento degli spazi con terreno proveniente dallo scavo, il tutto a dare un lavoro finito.						
		90,000	1,200	4,000	432,000			
	SOMMANO				432,000	42,70	18.446,40	
3	1.1.1_3	Onere di accesso alle discariche per il materiale in esubero dal reinterro						
	Scavo	621,00			621,000			
	Pietrame	-432,00			-432,000			
	SOMMANO				189,000	5,90	1.115,10	
Totale							25.150,50	